
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Aaranżacja pomieszczenia KRK na parterze w budynku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Poligonowa 3 , 04-051 Warszawa
INWESTOR : Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
ADRES INWESTORA : 04-051 Warszawa ul. Poligonowa 3
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Umiński
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty budowlane				
1		Przesunięcie dwóch biurek i demontaż narożnika biurkowego	rg		
d.1		z przykręceniem biurek do kosadzek i ścianek	rg	6.000	
		2*3			
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-05	Konstrukcje podparć i osłon o masie elementu do 5 kg - trzpień stalowe słup-	t		
d.1	0208-01	ków S1 wklejane na kotwy chemiczne	t	0.005	
		marki 100/100 z blachy 4 mm	t		
		15*0.0314*0.10*0.10	t	0.013	
		trzpień stalowe z rur prostokątnych 40/60/3 mm			
		15*0.2*0.004427			
				RAZEM	0.018
3	KNR 2-05	Konstrukcje podparć i osłon o masie elementu do 10 kg - stalowe słupki S1	t		
d.1	0208-02	(64/44 mm)	t	0.151	
		słupki stalowe S1	t		
		15*2.1*0.004804	t	0.037	
		uszy montażowe gr 3 mm			
		15*4*2*(0.08*(2*0.05+0.064))*0.02355			
				RAZEM	0.188
4	KNR 2	Montaż drzwi stalowych obitych płytą meblową	m ²		
d.1	1302-03	konstrukcja drzwi do obicia płytą meblową	m ²	1.820	
		0.91*2			
				RAZEM	1.820
5	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt meblowych na ścianach montowanych na kołki wciskane	m ²		
d.1	2007-02	ścianka	m ²	35.212	
		(0.26+0.08+0.54+0.08+0.54+0.08+0.54+0.08)*(1.41+0.22+2.86+0.45+1.03*2+	m ²		
		0.92)*2+0.2*0.91*2	m ²	3.640	
		drzwi			
		2.0*0.91*2			
				RAZEM	38.852
6	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy	szt.		
d.1	0921-02	drzwi	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych z kontrolą dostępu	szt.		
d.1	0921-05	drzwi	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
8	KNR AL-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-	szt		
d.1	0306-01	trali	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu pochwyty ze stali nierdzewnej	szt.		
d.1	0921-17	drzwi	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1	0921-16	drzwi	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-05	Konstrukcje podparć i osłon o masie elementu do 10 kg - profil stalowy ze stali	t		
d.1	0208-02	nierdzewnej stabilizujący szkło	t	0.040	
		0.02*2			
				RAZEM	0.040
12	KNR 4-01	Zabudowa szklana o powierzchni szyby do 4.0 m2 (szkło bezpieczne dwuwars-	m ²		
d.1	1108-05	twowe klejone)	m ²	3.556	
		ścianki szklane			
		(2.1-0.73)*2.76-0.5*0.45			
				RAZEM	3.556
13	NNRNKB	(z.VI) Okna podawcze z szybą z otworami 45/50 cm - system MUTO z mikro-	m ²		
d.1	202 1026-01	fonem do komunikacji	m ²	0.225	
		0.5*0.45			
				RAZEM	0.225
14	KNR 19-01	Naklejanie na szyby folii matowej białej	m ²		
d.1	0832-04	ścianka szklana z okienkiem podawczym	m ²	3.706	
		(2.1-0.73)*2.76-0.15*0.5			

Lp.	podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.706
15 d.1	KNR 19-01 0832-04	Naklejanie na szyby folii mleczej z pasków szerokości 2 cm	m ²		
		od strony korytarza (0.42+0.61)*(1.41*6+1)	m ²	9.744	
				RAZEM	9.744
16 d.1	KNR 19-01 0832-04	Naklejanie na szyby folii antywłamaniowej	m ²		
		od strony korytarza 2.9*(1.41*6+1)	m ²	27.434	
				RAZEM	27.434
17 d.1	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie ścianek szklanych	m ²		
		witryny zewnętrzne 2.9*6.75	m ²	19.575	
				RAZEM	19.575
18 d.1	KNR 4-01 1108-05	Szklenie ram metalowych - pakiet szyb - bezpieczne z folią antywłamaniową	m ²		
		witryny zewnętrzne 2.9*6.75	m ²	19.575	
				RAZEM	19.575
19 d.1	KNR 19-01 0832-04	Naklejanie na szyby folii matowej	m ²		
		witryny zewnętrzne 2.9*6.75	m ²	19.575	
				RAZEM	19.575
20 d.1	KNR 4-04 0502-02	Rozebranie rolet okiennych	m ²		
		witryny zewnętrzne 2.9*6.75	m ²	19.575	
				RAZEM	19.575
21 d.1	KNR 4-04 0502-02	Rozebranie mechnizmu do rolet okiennych	m ²		
		witryny zewnętrzne 2.9*0.3	m ²	0.870	
				RAZEM	0.870
22 d.1	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z listew - z demontażu	m ²		
		witryny zewnętrzne 2.9*6.75	m ²	19.575	
				RAZEM	19.575
23 d.1	KNR-W 2-02 1038-02	Montaż mechanizmu do rolet - z demontażu	szt		
		witryny zewnętrzne 6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
24 d.1		Wzmocnienie biurka pod zamontowanie witryny szklanej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		biurko narożne - do przekazania inwestorowi			
		szklenie witryn zewnętrznych 2.9*6.75*0.05	m ³	0.979	
				RAZEM	0.979
26 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km (29km)	m ³		
		szklenie witryn zewnętrznych 2.9*6.75*0.05	m ³	0.979	
				RAZEM	0.979
27 d.1	KNR 4-01 0108-12	Utylizacja gruzu	m ³		
		szklenie witryn zewnętrznych 2.9*6.75*0.05	m ³	0.979	
				RAZEM	0.979