

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiot zamówienia:** wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu płytek na patio na terenie nieruchomości przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie o pow. 620 m<sup>2</sup> wraz z wymianą podsypki piaskowej na stabilizację betonową 0,5 mpa – 1,5 mpa

Poniżej Zamawiający przedstawia zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania:

1. rozebranie płytek i oczyszczenie ich z piasku wraz z ułożeniem na palety;
2. wymiana podsypki piaskowej (piasek kopalniany) na stabilizację betonową 0,5 mpa – 1,5 mpa;
3. ułożenie płytek z demontażu wraz z wyrobieniem spadków do kratek odwodnienia na nowej podbudowie ze stabilizacji;
4. zawibrowanie oraz fugowanie piaskiem sortowanym 0-2 mm;
5. uporządkowanie terenu.

### **UWAGA!!**

Zamawiający informuje, że:

- na teren patio nie jest możliwy wjazd samochodem. Samochód może wjechać jedynie na parking wewnętrzny, znajdujący się przed wejściem na patio. Maksymalna ładowność samochodu nie może być wyższa niż 3,5 tony;
- rozładunek stabilizacji i jego dostarczenie na patio musi odbywać się jedynie ręcznie;
- prace demontażowe muszą odbywać się ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez ciężkiego sprzętu z uwagi na fakt, iż płyta patio jest wykonana w systemie odwróconego dachu, gdzie pod podsypką piaskową znajduje się membrana;
- w przypadku brakujących płytek, pękniętych bądź wykruszonych, Wykonawca ułoży brakujące elementy z własnego materiału – zaakceptowanego przez Zamawiającego.